

Ponts de Muides-sur-la-Loire et Courbouzon : Le conseil départemental entreprend de nouveaux travaux de rénovation

Alors que d'importants travaux de réparation avaient été entrepris sur les ponts permettant de franchir la Loire à Muides-sur-Loire et Courbouzon d'octobre 2020 à mars 2022, une nouvelle phase de rénovation des superstructures de ces ouvrages d'art débutera le 17 février 2025. Cela, afin de pérenniser les travaux réalisés précédemment et d'empêcher les venues pregiudiciables d'eau sur les structures réparées.

Dans le cadre de la rénovation des ponts de Muides-sur-Loire et Courbouzon, plusieurs types de travaux seront entrepris de février à fin mai 2025. Pour la partie du grand bras de la Loire : **le remplacement des joints de chaussée et de trottoir, la création de nouveaux exutoires pour l'évacuation des eaux de ruissellement du pont et le prolongement des existants, ainsi que la réfection de l'étanchéité des trottoirs.** Pour la partie du petit bras de la Loire : **la réfection des maçonneries de la culée côté Muides, la création d'une dalle de transition et d'un mur garde-grève pour la culée côté Mer.**

Ces travaux – d'un coût total de 900 000 € – seront régis par la direction des routes et mobilités du conseil départemental de Loir-et-Cher, qui assurera la maîtrise d'œuvre. La réalisation sera quant à elle opérée par la société Ævia France Nord.

Conditions de circulation durant les travaux

Les travaux sur les trottoirs peuvent se faire en circulation alternée. En revanche, les travaux sur la culée côté Muides ainsi que les travaux de reprise des joints de chaussée doivent se faire sous coupure complète des ouvrages. Une opération coup de poing de deux semaines est prévue pour ces opérations sous coupure, avec plusieurs équipes travaillant week-end compris pour minimiser au maximum la durée d'interruption.

Une première phase de travaux débutera à partir du 17 février 2025. La circulation sur les ouvrages sera réduite à une seule voie de circulation de 3 mètres au moyen de feux tricolores alternatifs. Les travaux démarreront sur le côté amont pour une durée de six semaines, et basculeront ensuite sur le côté aval pour une durée de six semaines également. Pendant ces phases, le changement des joints de trottoirs, la reprise des descentes d'eau, la reprise de l'étanchéité sur les trottoirs et la dépose des joints de chaussée seront réalisés. La circulation des piétons et des cycles sera maintenue sur le trottoir opposé aux travaux.

La RD 112 sera fermée à la circulation du 12 mai au 25 mai 2025, pour une durée de quatorze jours calendaires, afin de réaliser les travaux sur la culée de côté Muides, et de remplacer les six lignes de joints de chaussée de trois parties des ponts. **Une déviation sera mise en place** par le pont de Beaugency via la RD 2152 puis la RD 951. La circulation des piétons et des cycles ne sera pas possible pendant cette période, les travaux nécessaires sur la culée coté Muides impliquant une large zone de terrassement.

À noter que **des coupures totales de la circulation pourront être programmées en complément** de nuits entre 20h et 6h, afin de réaliser des travaux préparatoires aux travaux de joints de chaussée. Les dates seront communiquées ultérieurement.